

JOOST.

thuis in
de meierij

Het uitvoeren van een stekkerproef

Wilt u een stekkerproef uitvoeren? Het achterhalen van de kortsluiting gaat volgens onderstaande stappen:

- Schakel alle groepen in uw meterkast uit of verwijder de zekeringen van de groepen.
- Verwijder in uw gehele woning alle stekkers uit de stopcontacten. Vergeet de stekkers in bijvoorbeeld uw schuur of berging niet!
- Schakel de aardlekschakelaar en de groepen in uw meterkast opnieuw in.
- Plaats nu alle stekkers één voor één weer in het stopcontact en zet daarbij ook de apparaten één voor één aan. Wacht tot het apparaat automatisch aanslaat voordat u verder gaat met het volgende apparaat.
- Valt de aardlekschakelaar opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact steekt of een apparaat aanzet? Dan is dit de oorzaak van de storing. Zorg voor reparatie of vervanging van dit apparaat.
- Zorgt geen van uw apparaten voor problemen, maar blijft de stroom toch uitvallen? Controleer dan eerst of er geen sprake is van overbelasting. Blijft uw aardlekschakelaar uitvallen? Dan zit het probleem waarschijnlijk in uw installatie.

Als het probleem in uw installatie blijkt te zitten, bel dan JOOST via 088 008 14 00. Wij kunnen een elektricien voor u inschakelen. Mocht de installatie toch overbelast zijn, dan zijn de eventuele kosten voor u.